

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Некрасовское сельское поселение

Усть-Лабинского района Краснодарского Края

на период 20 лет (до 2032 г.)

с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2013 г. до 2022 г.)

и на перспективу до 2041 года

Том 1.

Теплоснабжение

книга 1.5

Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
Усть-Лабинский район

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Некрасовское сельское поселение

Основные выводы и предложения

ООО «ПИТП»

(наименование организации разработчика)

Директор ООО «ПИТП»

Делокьян Н.А.

(Должность руководителя организации разработчика, подпись, Фамилия)

1. Наименование проекта

"Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Некрасовское сельское поселение" Схема теплоснабжения

2. Цель программы комплексного развития

Целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надёжного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов. Основные цели программы:

- Разработка перечня мероприятий, реализация которых обеспечит снабжение населения теплом и горячей водой;
- Разработка технологических схем, которые обеспечивают оптимизацию затрат на производство и транспорт тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.
- Обеспечение оптимизации тарифов, обеспечивающих финансовые потребности предприятий, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ а соответствии с законом № 210 от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
- Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций для развития и модернизации систем теплоснабжения.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 5	

3. Существующее состояние

Обеспечение тепловой энергией населения муниципального образования Некрасовское сельское поселение осуществляется в основном централизованными и частично децентрализованными системами теплоснабжения.

В настоящее время в муниципальном образовании Некрасовское сельское поселение эксплуатируется 6 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 6,16 Гкал/ч, с присоединённой нагрузкой 1,69 Гкал/ч, что составляет 27,46 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети составляет 3,04 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 3,02 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0,02 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях составляет 2,57 тыс. Гкал/год. В системе теплоснабжения муниципального образования Некрасовское сельское поселение задействовано 6 котельных обеспечивающих централизованное теплоснабжение, с общим полезным отпуском тепла 2581,88 Гкал/год, что составляет 100 % от общего полезного отпуска тепла.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) составляет: всего - 2382 м. в т.ч.

- подземная - 1915 м. (80,4 %)
- надземная -467 м. (19,6 %)

- Средние потери (расчётные)при транспортировке тепловой энергии (существующее положение)– 15,02 %

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 5			5

4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.

В связи с тем, что рассматриваемый срок внедрения разрабатываемой схемы теплоснабжения муниципального образования Некрасовское сельское поселение составляет 20 лет, планируется реконструкция (модернизация) 5 существующих источников теплоснабжения теплоснабжения (при этом основным видом топлива планируется использовать природный газ). Общая установленная мощность существующих (реконструируемых) котельных будет равна 1,97 Гкал/ч.

В результате запланированных мероприятий в муниципальном образовании Некрасовское сельское поселение будет эксплуатироваться 6 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 1,97 Гкал/ч с присоединённой нагрузкой 1,69 Гкал/ч, что будет составлять 85,69 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети планируется в объёме 3,04 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 3,02 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0,02 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях будет составлять 2,76 тыс. Гкал/год. В системе теплоснабжения муниципального образования Некрасовское сельское поселение будет задействовано 6 котельных обеспечивающих централизованное теплоснабжение, с общим полезным отпуском тепла 2769,32 Гкал/год, что будет составлять 100 % от общего полезного отпуска тепла.

Общая протяжённость существующих теплосетей (в 2х трубном исполнении) составляет 2382 м. Согласно планам перспективного развития рассматриваемого поселения планируется проложить дополнительно 0 м. Учитывая, что к расчётному сроку прогнозируется износ теплосетей в размере 99,7 %, рекомендуется выполнить реконструкцию, замену и строительство новых тепловых сетей общей протяжённостью 2375,5 м. теплосетей. При этом строительство новых тепловых сетей, реконструкция и ремонт существующих тепловых сетей должны вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

В настоящее время утверждённый тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией, составляет 1628,42 руб/Гкал. Объём капитальных вложений требуемых для модернизации системы теплоснабжения составляет 42651,62 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, ожидается: снижение удельного расхода топлива с 171,38 кгут/Гкал до 159,11 кгут/Гкал снижение потерь в тепловых сетях с 15,36 % до 9,04 % снижение удельного расхода электроэнергии с 51,82 кВт*ч/Гкал до 21,15 кВт*ч/Гкал

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

						Лист
						6

5. Существующее состояние системы теплоснабжения.

Источник теплоснабжения	Год ввода в эксплуатацию	Основной вид топлива	Мощность котельной, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Годовая выработка, Гкал/год	Годовой расход топлива, т.у.т./год	Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8; 2 кот. Универсал мощностью 0,37 МВт 2 кот. КС мощностью 0,37 МВт	1976	природный газ	1,273	0,512	939,87	158,52	0,73
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая; 2 кот. Универсал мощностью 0,36 МВт	1979	природный газ	0,619	0,096	178,72	30,76	0,51
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а; 2 кот. Братск мощностью 0,99 МВт	1979	природный газ	1,703	0,162	298,00	51,29	1,50
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17; 4 кот. КС мощностью 0,488 МВт	1972	природный газ	1,679	0,783	1437,34	247,39	0,86
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19; 1 кот. JVS мини терм мощностью 0,056 МВт	2002	природный газ	0,048	0,048	88,11	15,17	0,00

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

7

Котельная 6 (МОУ
СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный ; 1 кот. Универсал мощностью 0,488 МВт 1 кот. КС мощностью 0,488 МВт

1984

жидкое
печное топливо

0,839

0,091

167,05

29,72

0,73

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

8

Объем финансовых потребностей по реализации программы. (на расчётный период 2032 г.)

В целом по программе	42651,6	тыс. руб.
Котельное и основное оборудование	10597,7	тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	27380,7	тыс. руб.
в том числе :		
Тепловые сети наружные	19322,8	тыс. руб.
Подключение внешних инженерных сетей	353,3	тыс. руб.
Проектирование	3494,0	тыс. руб.
Экспертиза проектной документации	1179,2	тыс. руб.

Объёмы финансирования программы развития системы теплоснабжения, млн.руб.	
Год реализации инвестиционного проекта (программы развития системы теплоснабжения)	Сметная стоимость программы развития теплоснабжения (в ценах на год разработки схемы теплоснабжения)
2014	9427,36
2015	4066,93
2016	4429,57
2017	20228,40
2018 - 2022	4059,12
2023 - 2027	440,23
2028 - 2032	
Расчётный срок , 2032 г.	42651,62

7. Срок реализации программы комплексного развития.

Планируемый срок реализации программы комплексного развития - 2032 г. Проектный срок разбивается на этапы по 1 году на первые 5 лет и на три этапа по пять лет каждый.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 5	Лист
							10

8. Показатели энергоэффективности реализации программы развития и модернизации системы теплоснабжения:

Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения, по всем котельным, на каждом этапе

Планируемый срок внедрения мероприятий	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	На расчётный срок 2032 г.
Снижение удельного расхода топлива, %	2,23	0,42	0,71	3,41	0,40			7,16
Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, %	12,50	2,38	3,96	19,11	2,22	1,17		41,35
Снижение расхода электроэнергии, %	17,89	3,40	5,67	27,36	3,18	1,68		59,19

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

11

Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения

Источник теплоснабжения	Снижение удельного расхода топлива, %	Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, %	Снижение удельного расхода электроэнергии, %
1	2	3	4
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	5,89%	40,86%	10,17%
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	7,78%	35,54%	60,55%
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	7,78%	35,29%	89,56%
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	7,78%	42,91%	38,71%
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19		7,52%	45,55%
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	10,78%	33,76%	42,59%

Инд. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

МК № 5

Лист

12

9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.

На основании выполненных расчётов и проведенного анализа существующего положения в системе теплоснабжения, а также рассмотрения вариантов её совершенствования, настоящей схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия:

- по источникам теплоснабжения:

Схемой теплоснабжения предусматривается диспетчеризация котельных с выводом основных параметров работы по каналам сотовой связи на центральный диспетчерский пункт, организуемый на энергоснабжающем предприятии.

Все здания котельных подлежат обязательному обследованию по объемно-планировочным решениям и конструкциям элементов и их соединений, обеспечивающие сейсмостойкость.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 5			13

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию)	Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной	Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб.			
			Всего	СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей)	в т.ч. оборудование	ПИР
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	2014	Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,35 МВт) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.	4615,4	4226,6	2515,2	388,8
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	2015	Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,06 МВт) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет	2474,1	2265,7	1294,7	208,4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

14

		использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.				
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лер- монтова 40 а	2016	Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,1 МВт) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.	3200,9	2931,2	1628,5	269,7
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапае- ва 17	2017	Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,5 МВт) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.	6452,5	5908,9	3530,7	543,6
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасов- ское СП х Кадухин ул Степная 19	2023 - 2027	Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.	428,1	392,0		36,1
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасов- ское СП х Заречный	2018 - 2022	Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот.	3200,9	2931,2	1628,5	269,7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

15

мощностью 0,11 МВт) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

МК № 5

В результате проведённых мероприятий основные характеристики существующих котельных изменятся следующим образом:

Сравнительные характеристики Существующих источников тепловой энергии до и после модернизации

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий	Основной вид топлива		Установленная мощность, Гкал/ч		Подключённая нагрузка, Гкал/ч		Годовая выработка, Гкал/год	
		Существующее положение	Перспективное положение	Существующее положение	Перспективное положение	Существующее положение	Перспективное положение	Существующее положение	Перспективное положение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	2014	природный газ	природный газ	1,273	0,602	0,512	0,512	939,87	939,87
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	2015	природный газ	природный газ	0,619	0,103	0,096	0,096	178,72	178,72
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	2016	природный газ	природный газ	1,703	0,172	0,162	0,162	298,00	298,00
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	2017	природный газ	природный газ	1,679	0,860	0,783	0,783	1437,34	1437,34

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

17

Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	2023 - 2027	природ- ный газ	природ- ный газ	0,048	0,048	0,048	0,048	88,11	88,11
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	2018 - 2022	жидкое печное топливо	природ- ный газ	0,839	0,189	0,091	0,091	167,05	167,05

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						МК № 5	Лист
							18
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		

- по наружным теплосетям:

- При анализе существующего положения в системе транспорта тепловой энергии выработан ряд предложений по повышению надёжности и недопущению аварийности в системе трубопроводов. Кроме того необходимо иметь ввиду, что пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. (СНиП 41-02-2003). Схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия (Схемы теплосетей находятся в отдельном томе прилагаемых материалов(Книга 1.3. «Графические материалы»):

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию)	Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной	Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб.		
			Всего	стоимость наружных теплосетей	ПИР
Котельная 1 (МОУ СОШ № 12) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Ленина 8	2014	Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубопровода для обеспечения подачи тепла существующим потребителям в расчётном количестве в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 34 м. диам. 108 мм. длина 206 м. диам. 76 мм. длина 169,5 м. диам. 57 мм. длина 71 м. диам. 32 мм. длина 13 м.	4551,3	4167,8	383,4

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

МК № 5

Лист

19

		диам. 32 мм. длина 16 м. -			
Котельная 2 (МУ "Надежда") Некрасовское СП ст Некрасовская ул Светлая	2015	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 89 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 45 мм. длина 89 м.	1480,4	1355,6	124,7
Котельная 3 (д/с № 50) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Лермонтова 40 а	2016	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 65 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 65 м.	1106,2	1013,0	93,2
Котельная 4 (ПУ № 48) Некрасовское СП ст Некрасовская ул Чапаева 17	2017	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 148 м. диам. 108 мм. длина 497 м. диам. 89 мм. длина 191 м. диам. 76 мм. длина 61 м. диам. 57 мм. длина 536 м. диам. 32 мм. длина 39 м. -	13216,6	12103,1	1113,5
Котельная 5 (МОУ СОШ № 27) Некрасовское СП х Кадухин ул Степная 19	2023 - 2027	Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется.			
Котельная 6 (МОУ СОШ № 26) Некрасовское СП х Заречный	2018 - 2022	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 66 м. диам. 57 мм. длина 20 м.	746,0	683,2	62,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

20

		-				
--	--	---	--	--	--	--

Строительство новых тепловых сетей и реконструкция и ремонт существующих должно вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 5	
---------------	--

Лист
21

10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных проектом

Проектом предусмотрено выполнение ряда мероприятий, которые повысят эффективность работы системы теплоснабжения рассматриваемого поселения и улучшат показатели её работы. Существующие и перспективные показатели работы системы теплоснабжения сведены в нижеприведённую таблицу:

1	Сущ. положение		Перспективные показатели	
	2	3	4	5
Установленная мощность источников тепловой энергии	6,16	Гкал/ч	1,97	Гкал/ч
Количество источников тепловой энергии	6	шт	6	шт
Присоединённая нагрузка	1,69	Гкал/ч	1,69	Гкал/ч
Коэффициент использования мощности источников тепловой энергии	27,46	%	85,69	%
Общая протяженность сетей(в 2х трубном исполнении)	2,38	км	2,38	км
в т.ч., нуждающихся в замене	2,38	км		
Выработка тепловой энергии	3109,09	Гкал/год	3109,09	Гкал/год
Годовая выработка + передача покупного тепла :			3109,09	Гкал/год
Расход тепловой энергии на собственные нужды	69,31	Гкал/год	69,31	Гкал/год
То же, относительно выработки	2,23	%	2,23	%
То же, относительно отпуска	2,28	%	2,28	%
Потери в сетях	466,97	Гкал/год	274,87	Гкал/год
относительно выработки	15,02	%	8,84	%
относительно отпуска	18,15	%	9,94	%
Отпуск теплоэнергии в теплосети	3,04	тыс. Гкал/год	3,04	тыс. Гкал/год
в т.ч. отопление	3,02	тыс. Гкал/год	3,02	тыс. Гкал/год
в т.ч. ГВС	0,02	тыс. Гкал/год	0,02	тыс. Гкал/год
Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии	0,30	тыс. Гкал/год	0,30	тыс. Гкал/год
Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии	0,47	тыс. Гкал/год	0,27	тыс. Гкал/год
Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии	15,36	%	9,04	%

Изн. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

22

Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети	3,04	тыс. Гкал/год	3,04	тыс. Гкал/год
Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях	2,57	тыс. Гкал/год	2,76	тыс. Гкал/год
Удельный расход воды	1,18	м3/Гкал	1,06	м3/Гкал
То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла	1,43	м3/Гкал	1,19	м3/Гкал
Удельный расход эл. энергии	51,82	кВт*ч/Гкал	21,15	кВт*ч/Гкал
То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла	62,62	кВт*ч/Гкал	23,79	кВт*ч/Гкал
Удельный расход топлива	171,38	кгут/Гкал	159,11	кгут/Гкал
То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла	207,11	кгут/Гкал полезно отпущенного тепла	178,92	кгут/Гкал полезно отпущенного тепла
То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла			159,11	кгут/Гкал
Годовой расход топлива	0,53	тыс. тут	0,49	тыс. тут
Годовой расход воды	3,68	тыс.м3	3,30	тыс.м3
Годовой расход эл. энергии	161,12	МВт	65,77	МВт
Утв. тариф на тепловую энергию	1628,42	руб/Гкал		
Себестоимость реализации			2091,87	руб/Гкал
Финансовая потребность по реализации программы на расчётный период до 2032 г.			42651,62	тыс. руб.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 5

Лист

23